






HANDBÓK UM MERKINGAR

Á FERÐAMANNASTÖÐUM OG FRIÐLÖNDUM





EFNISYFIRLIT

- 1** Inngangur
- 6** KAFLI 1 Skiltakerfið
- 14** KAFLI 2 Letur og litir
- 18** KAFLI 3 Skiltastærðir og grafísk uppsetning
- 44** KAFLI 4 Táknmyndir
- 54** KAFLI 5 Merking gönguleiða
- 60** KAFLI 6 Undirstöður og uppsetning
- 74** KAFLI 7 Undirbúningur og gerð efnis
- 80** KAFLI 8 Framleiðsla

INNGANGUR

Handbók þessi er unnin sem samstarfsverkefni Vatnajökulsþjóðgarðs, Umhverfisstofnunar, Þingvallaþjóðgarðs og Ferðamálastofu og er ætluð til fræðslu og leiðbeiningar fyrir þá sem standa að merkingum á ferðamannastöðum og náttúruverndarsvæðum.

Meginmarkmiðin með gerð handbókarinnar hafa verið:

Að samræma merkingar á ferðamannastöðum og náttúruverndarsvæðum.

Að leiðbeina um notkun táknumynda og texta, ásamt framleiðslu og uppsetningu skilta.

Að einfalda aðgengi að gögnum og táknumyndum við skiltagerð.

Að stuðla að notkun íslenskrar hönnunar og framleiðslu við merkingar á ferðamannastöðum.

Að móta skiltakerfi sem hentar íslenskum aðstæðum og krefst lágmarks viðhalds.

Að móta skiltakerfi sem auðvelt er að breyta og bæta við.

Að móta skiltakerfi sem stuðlar að heildarsvip á ferðamannastöðum en býður um leið upp á sérkenni í takt við hvern stað.

Það er von höfunda handbókarinnar að hún muni nýlast sem flestum við mótn merkingar á ferðamannastöðum, hvort sem um er að ræða opinbera aiðila, ferðaþjónustubændur eða aðra er tengjast ferðaþjónustu.

Handbókin er hönnunarstaðall fyrir merkingar á ferðamannastöðum og náttúruverndarsvæðum.

Á heimasíðum Ferðamálastofu, Umhverfisstofnunar, Vatnajökulsþjóðgarðs og Þingvallaþjóðgarðs má finna vefsíði þar sem nálgast má handbókina og framleiðsluteikningar til niðurhals.



1. KAFLI

SKILTAKERFIÐ

Meginuppbygging

Kerfið byggir á fáum grunneiningum sem raða má saman á fjölmarga mismunandi vegu. Meginhlutar skiltanna eru beygðar áplötur með álímdri filmu, hliðarstoðir úr áli eða límréssstoðir eftir hentugleika, og forsteypar undirstöðueiningar sem raða má saman til að mæta mismunandi burðarþoli misstórra skilta.

Efnisval og viðhald


Hönnun skiltakerfisins miðar að því að halda viðhaldi á skiltum í lágmarki, og eru áplötur, álstoðir og límtréssstoðir úr íslensku lerki valdar með það í huga. Viðhaldsfrír eiginleikar álsins eru vel þekktir og hentar það einkum vel á svæðum þar sem veðurálag er mikil. Þá er íslenska lerkið með náttúrulegri viðarvörn og er þannig hægt að sleppa við að viðarverja stoðirnar með tilheyrandi kostnaði.

Skiltafletir

Algengt hefur verið að útbúa skilti þannig að megin skiltalöturinn samanstendur af krossviðarplötu, sem áplata með merkingum er skrúfuð á. Ókostir þeirrar útfærslu eru annars vegar að mikil þyngd krossviðarins gerir undirstöður skiltis óþarflega stórar. Hins vegar að krossviðurinn vill verpast sem gerir aukna stíflingu burðarkerfis og stoða nauðsynlega.

Í skiltakerfi því sem hér er kynnt er notast eingöngu við áplötuna og hún beygð í kasettu. Þannig fæst léttara skilti, hæfileg stífling, minni efnisnotkun og lengri ending. Þegar kemur að merkingu og prentun er notast við sömu aðferð og þekkist t.d. hjá Vegagerðinni, þ.e. platan er sprautuð í grunnlit og textaupplýsingar og myndir límdar á með filmu. Nánari upplýsingar um skilgreiningar á heppilegri filmu og lakki er að finna í kafla 8.

MEGINUPPBYGGING





UPPRÖÐUN

Kerfið er hannað þannig að nota má bæði bak og framhlíð til upplýsingagjafar ef þess er óskað. Hægt er að raða saman skiltum í mismunandi form. Þannig er hægt að móta afstöðu skilta og umfang í takt við mismunandi aðstæður.

Krossuppröðun getur t.d. hentað vel á svæði þar sem komið er að úr mörgum áttum. Zik-zak uppröðun getur nýst vel til að brjóta upp stóra samhangandi skiltaröð en jafnframt stuðlað að skjóli fyrir


lesandann. Þá eru zik-zak og krossformin einnig góð til að bæta burð og stífa skilti af á svæðum þar sem mjög vindasamt er.

Lögð hefur verið áhersla á að auðvelt væri að skipta út eða bæta við skiltaflötum án þess að taka þurfi skiltið í heild niður. Þannig er sjálfur skiltaflöturinn krækjur á teina sem festir eru við stoðir skiltisins og auðvelt að fjarlægja hann eða færa til eftir föngum, án þess að hreyfa við stoðum.




Dæmi um uppröðun upplýsinga- og fræðsluskilta

Zik-zak uppröðun



Yfirlitskort og upplýsingar um þjónustu
Náttúra jarðfræði og gróðurfar
Fræðsla börn og unglingsar

Krossuppröðun



Yfirlitskort og upplýsingar um þjónustu
Náttúra jarðfræði og gróðurfar
Fræðsla börn og unglingsar
Náttúra jarðfræði og gróðurfar
Þjóðsögur og örnefni

MEGIN EFNISFLOKKAR SKILTA

A. Upplýsingaskilti

Upplýsingaskilti eru notuð til að veita ferðamanninum almennar upplýsingar um ákveðinn stað eða svæði. Upplýsingaskilti eru gjarnan staðsett við aðkomu að svæði eða áfangastað. Umfang upplýsingaskilta getur verið mjög misjafnt, allt frá því að sýna yfirgripsmiklar upplýsingar um þjónustu og umfang heils þjóðgarðs, yfir í að veita upplýsingar um tiltekinn stað innan svæðis. Upplýsingaskiltið býður gestinn velkominn á svæðið og veitir upplýsingar um þau tækifær sem tiltekið svæði hefur upp á að bjóða.

Takmarkið með vel unnu fræðsluskilti er í meginþráttum:

- Að bjóða gesti velkomna og vekja athygli á að leyfilegt er að ferðast um svæðið.
- Að vekja athygli á möguleikum þeim sem svæðið býður upp á.
- Að gefa gestum yfirsýn þannig að þeir séu öruggari á ferð sinni um svæðið.
- Að hvetja gesti til tillitsemi og góðrar umgengni með skýrum leiðbeiningum.
- Að upplýsa um umsjónaraðila svæðis.

B. Fræðsluskilti

Fræðsluskilti eru yfirleitt staðsett nálægt eða við þann stað eða fyrirbæri sem það fjallar um. Fræðsluskilti eru notuð til að auka þekkingu ferðamannsins á sérkennum, náttúru og sögu svæðis eða staðar. Vel heppnað fræðsluskilti vekur jafnframt löngun ferðamannsins til að fræðast enn frekar. Má fræðsluskiltið gjarnan vísa í bækling eða vefsíðu til frekari upplýsinga. Þar sem því verður viðkomið skal umhverfis- og sjálf-bærnisstefna staðarins vera sýnileg.

Takmarkið með vel unnu fræðsluskilti er í meginþráttum:

- Að fræða ferðamanninn um sérkenni svæðis eða einstök fyrirbæri.
- Að vekja forvitni ferðamannsins og löngun til frekari viðvalar.
- Að svara spurningum sem vakna við ferð um svæðið.
- Að stuðla að aukinni virðingu fyrir svæðinu.

Gerð upplýsinga- og fræðsluskilta

Markhópurinn er mikilvægur. Þegar þú undirbýrð uppsetningu skiltis er mikilvægt að huga að markhópnum. Við skipulag skilta innan svæðis er mikilvægt að huga að eðli svæðisins og þess hvaða hópur getur ferðast um hann. Er t.d. um að ræða svæði sem er aðgengilegt öllum ferðamönnum, eða er um að ræða svæði sem eingöngu vanir göngumenn komast á?

Hvernig er núverandi samsetning gestahópsins? Er núverandi upplýsingagjöf í takt við þann hóp? Er stefna svæðisins að breikka umræddan hóp? Og hvernig getur upplýsingagjöf stuðlað að þeirri þróun?

Þriðji markhópurinn gæti verið vant útivistarfólk sem leitar að:

- Fáförnum svæðum fjarri umferðarleiðum.
- Krefjandi göngleidiðum.
- Jaðarsvæðum sem eru aðgengileg fáum.

Skilti getur t.d. verið beint að **markhóp** sem einkennist af eftirfarandi:

- Þekkir ekki til svæðisins.
- Er óöruggur um að ræða svæði og fer því ekki frá bílastæðum.
- Vill fræðast um afþreyingu á svæðinu.

Annar markhópur gæti verið barnafjölskylda sem leitar að:

- Öruggu svæði með góðri yfirsýn.
- Góðu aðgengi fyrir barnavagna og kerrur.
- Afþreyingu fyrir börn.

Gott upplýsingaskilti er nokkurs konar

leiðsögumaður ferðamannsins og leiðbeinir ferðamanninum á ferð sinni um svæðið. Skilaboðin geta þannig verið t.d.: „Á svæðinu eru margir áhugaverðir staðir sem komast má til með því að fylgja merktum göngustígum”.

Fræðsluskilti getur á sama hátt boðið ferðamanninum í spennandi ferðalag með skilaboðunum: „Náttúrufyrirbærin sem fjallað er um hér að ofan má sjá með eigin augum með því að fylgja gönguleið 2”.

C. Vegvisar

- boð og bönn

Leiðbeinandi skilti eru notuð til að gefa til kynna leyfileg eða óleyfileg umsvif innan svæðis. Skiltin geta þannig vísað til fjölbreyttra þáttu s.s. umferðar bíla, manna og dýra, árstíðarbundinna opnunartíma og almennra krafna um umgengni og umsvif innan tiltekins svæðis.

Útskýring banns hjálpar

Rannsóknir sýna að almenningur er frekar jákvæður gagnvart banni og takmörkunum ef með fylgir skýring. Skrifabóu t.d. „Á svæðinu er viðkvæmt fuglavarp hjá friðuðum fugle- tegundum á tímabilinu maí – júlí „fremur en aðgangur bannaður maí – júlí“. Skrifabóu jákvæðan texta ef mögulegt er, s.s. „hundurinn þinn er velkomin en hafðu hann í bandi af tilliti til annarra gesta“ fremur en „lausaganga hunda bönnuð“.

Táknmyndir eru mikilvægur liður í að koma skilaboðum um bönn og takmarkanir til skila.

D. Leiðbeinandi skilti

- boð

Vegvisar eru staðsettir við göngustíga og akstursvegi. Þeir gefa til kynna mögulegar göngu/akstursleiðir frá hverjum stað. Á þeim er að finna upplýsingar um hvaða þjónustu, afþreyingu og/eða minjar er að finna á áfangastað, hve löng leiðin er þangað og í hvaða átt skal gengið/ekið.

Útskýring

banns hjálpar

DÆMI UM ÚTLIT SKILTA



JÖKULSÁRGLJÚFUR →

Upplýsingaskilti
Framhlíð



GÓÐA FERÐ

Upplýsingaskilti
Bakhlið




KIRKJUFJARA

VARÚÐ! ATTENTION! ACHTUNG!




Leiðbeinandi skilti – boð og bönn
Framhlíð



VELKOMIN Í HÚSAFELLSKÓG
WELCOME TO HÚSAFELL FOREST


UMHVERFISSTOFNUN



VELKOMIN Í GUÐLAUGSTUNGUR
WELCOME TO GUÐLAUGSTUNGUR

UMHVERFISSTOFNUN

LITIR – AÐLÖGUN AÐ STAÐHÁTTUM



Við mótn kerfisins hefur verið lögð áhersla á að hægt sé aðlaga kerfið í takt við náttúru og ásýnd mismunandi svæða.

Með vali milli ál- og timburstoða býost sveigjanleiki til að velja efnivið út frá náttúru- og veðurfari. Þannig henta álstoðir t.d. vel þar sem veðurálag er mikið. Á sama hátt eru timburstoðir kjörnar fyrir grónari svæði, ekki síst þar sem kjarrlendi er og mildari veðuraðstæður. Þá hefur verið rætt um að útfæra megi sérlausn fyrir svæði þar sem rekaviður er algengur, og myndu þá rekaviðardrumbar gegna hlutverki stoða, en samsetningar yrðu óbreyttar.

Miðað er við að skilti innan einstakra þjóðgarða eða svæða hafi ákveðinn einkennislit, sem endurspeglar náttúrufar og ímynd svæðisins. Vatnajökulsþjóðgarður hefur til að mynda valið bláan lit úr merki þjóðgarðsins sem sinn einkennislit, en fyrstu skilti Umhverfisstofnunar eru með mosagrænan lit sem einkennislit.

Með umræddum einkennislit halda einstök svæði þannig sínu sérkenni en um leið skapar heildarkerfið samhengi á landsvísu.

Pantone 653

Pantone 2727

Pantone 1525

Pantone 131

Pantone 188

Pantone 484

Pantone 443

Pantone 445

Pantone 447

Pantone 322


Pantone 399

Pantone 5753



3. KAFLI

GRAFÍSK UPPSETNING OG SKILTASTÆRÐIR



Skilti 1A
Upplýsingaskilti

Skilti 1B
Upplýsingaskilti

Skilti 1C
Upplýsingaskilti

Skilti 1D
Fræðsluskilti
Upplýsingaskilti

Skilti 2A
Fræðsluskilti
Leiðbeinandi skilti
Vegvisir

Skilti 2B
Fræðsluskilti
Leiðbeinandi skilti
Upplýsingaskilti
Vegvisir

Skilti 2C
Fræðsluskilti
Leiðbeinandi skilti
Upplýsingaskilti
Vegvisir


Stoðir eru í þremur stærðum, 2000 mm, 1400 mm og 1000 mm og geta þær nýst í mismunandi tegundir skilta, upplýsinga- og fræðsluskilti. Einnig má nota stoðirnar stakar sem stikur eða vegvísa.

Skiltafletirirnir eru í þremur meginstærðum, sama breidd er á þeim öllum en mismunandi hæð: 150 mm, 340 mm eða 1400 mm.

Þar sem um er að ræða stikur eru merkingar á áplötu sem skrúfuð er beint á ál/timburstoð.

Til viðbótar við megin-skiltagerðir er einnig boðið upp á hallandi skilti sem hentar einkum vel þar sem efni skiltis tengist beint sýn yfir nærliggjandi svæði.

Á teikningum hér að aftan gefur að sjá helstu samsetningarmöguleika. Í kafla 6 má sjá nánari yfirlit yfir undirstöður og samsetningar.



Skilti 3A
Fræðsluskilti
Leiðbeinandi skilti
Vegvisir

Skilti 3B
Leiðbeinandi skilti

Skilti 3C
Leiðbeinandi skilti

Skilti 4A og 4B
Leiðbeinandi staur

Skilti 5A
Leiðbeinandi skilti
Vegvisir


SKILTI 1A

Skilti 1A er **Upplýsingaskilti** og notast við megináðkomuleiðir inn á verndarsvæði/þjóðgarð. Það rúmar einkennismerki svæðis eða staðarheiti á framhlið. Á bakhlið getur t.d. verið kveðja: „vertu velkomin“ eða „velkomin aftur“.

Meginflötur skiltisins er með einkennislit svæðis en texti er álímd filma.

Álstoðir eru 100x100mm
Límtréstoðir eru 120x120mm


Málsetning 1:20



Dæmi

DIN Bold 250pt
Línubil 270pt

STAÐARHEITI / LOGO




Staðsetning viðkomandi merkis skal vera vinstri jafnað nema í sérstökum tilvikum má miðjuseftir merki

SKILTI 1B

Skilti 1A er **Upplýsingaskilti** og notast við megináðkomuleiðir inn á verndarsvæði/þjóðgarð. Það rúmar einkennismerki svæðis eða staðarheiti á framhlið. Á bakhlið getur t.d. verið kveðja: „vertu velkomin“ eða „velkomin aftur“.

Meginflötur skiltisins er með einkennislit svæðis en texti er álímd filma.

Álstoðir eru 100x100mm
Límtréstoðir eru 120x120mm



Málsetning 1:20

Dæmi



DIN Bold 250pt
Línubil 270pt



SKILTI 1C

Skilti 1A er **Upplýsingaskilti** og notast við meGINAÐkomuleiðir inn á verndarsvæði/
þjóðgarð. Það rúmar einkennismerki
svæðis eða staðarheiti á framhlið. Á bakhlið
getur t.d. verið kveðja: „vertu velkominn“ eða
„velkominn aftur“.

Meginflötur skiltisins er með einkennislit svæðis en texti er álímd filma.

Álstoðir eru 100x100mm

Límtréstoðir eru 120x120mm




SKILTI 1D

Skilti 1B má nota sem **upplýsingaskilti** eða **fræðsluskilti**. Renningar efst og neðst á skiltinu eru með einkennislit svæðis og meginupplýsingum s.s. staðarheiti, táknumyndum er gefa til kynna þjónustu á staðnum og ábendingum varðandi umgengni o.fl. Meginflötur skiltis notast undir kort, myndefni og texta eftir hentugleika.

Álstoðir eru 100x100mm
Límtréstoðir eru 120x120mm

Myndflötur
Stærð 900 x 1200



Málsetning 1:20

Dæmi



- DIN Bold 120pt **STAÐARHEITI**
DIN Regular 120pt **UNDIRHEITI**
- DIN Bold 120pt **STAÐARHEITI**
DIN Regular 120pt **UNDIRHEITI**
- DIN Bold 80pt **STAÐARHEITI**
DIN Regular 80pt **NAME OF PLACE**
- Svæði fyrir táknumyndir
Stærð tákns 50 x 50mm
- Svæði fyrir táknumyndir
Stærð tákns 25 x 25mm
- Staðsetning viðkomandi merkis skal vera hægra megin

SKILTI 2A

Skilti 2A er með einni skiltabrék og má nota sem **upplýsingaskilti, fræðsluskilti, vegvísi eða leiðbeinandi skilti** (boð og bönn). Hér til hliðar má sjá mismunandi útfærslur á skiltafletinum til að mæta mismunandi þörfum hverju sinni. Einkennislitur er notaður ýmist yfir allan flót skiltis eða hluta.


Álstoðir eru 100x100mm
Límtréstoðir eru 100x100mm

Málsetning 1:20




Dæmi

DIN Bold 170pt
Línubil 190pt



Staðsetning viðkomandi merkis skal vera hægra megin

DIN Bold 120pt



DIN Bold
DIN Regular
Leturstærð 50pt
Línubil 60pt




Mynd og texti
DIN Bold
DIN Regular
Leturstærð 50pt
Línubil 60pt

SKILTI 2B


Skilti 2B er með tveimur skiltabrékum og má nota sem **upplýsingaskilti, fræðsluskilti, vegvísi eða leiðbeinandi skilti** (boð og bönn). Hér til hliðar má sjá mismunandi útfærslur á skilttafletinum til að mæta mismunandi þörfum hverju sinni. Einkennislitur er notaður ýmist yfir allan flót skiltis eða hluta.

Álstoðir eru 100x100mm
Límtréstoðir eru 100x100mm

Málsetning 1:20




Dæmi




DIN Bold 170pt
Línubil 190pt

Staðsetning
viðkomandi
merkis skal
vera hægra
megin



DIN Bold 140pt

DIN Bold
DIN Regular
Leturstærð 50pt
Línubil 60pt




Mynd og texti
DIN Bold
DIN Regular
Leturstærð 50pt
Línubil 60pt


SKILTI 2C

Skilti 2C er með þremur skiltabrékum og má nota sem **upplýsingaskilti, fræðsluskilti, vegvísi eða leiðbeinandi skilti** (boð og bönn). Hér til hliðar má sjá mismunandi útfærslur á skilttafletinum til að mæta mismunandi þörfum hverju sinni. Einkennislitur er notaður ýmist yfir allan flót skiltis eða hluta.

Álstoðir eru 100x100mm
Límtréstoðir eru 100x100mm




Sjá bls. 23



Málsetning 1:20

Dæmi




Mynd og texti
DIN Bold
DIN Regular
Leturstærð 50pt
Línubil 60pt

SKILTI 3A


Skilti 3A er með einni skiltabrék og má nota sem **upplýsingaskilti, fræðsluskilti, vegvísi eða leiðbeinandi skilti** (boð og bönn). Hér til hliðar má sjá mismunandi útfærslur á skiltafletinum til að mæta mismunandi þörfum hverju sinni. Einkennislitur er notaður ýmist yfir allan flót skiltis eða hluta.

Álstoðir eru 100x100mm
Límtréstoðir eru 100x100mm

Málsetning 1:20



Dæmi



Staðsetning viðkomandi merkis skal vera hægra megin

DIN Bold
DIN Regular
Leturstærð 50pt
Línubil 60pt


Mynd og texti
DIN Bold
DIN Regular
Leturstærð 50pt
Línubil 60pt

SKILTI 3B

Skilti 3B er með tveimur skiltabréfum og má nota sem **vegvísi** eða **leiðbeinandi skilti** (boð og bönn). Hér til hliðar má sjá mismunandi útfærslur á skiltafletinum til að mæta mismunandi þörfum hverju sinni.

Einkennislitur er notaður yfir allan flót skiltis.

Álstoðir eru 100x100mm
Límtréstoðir eru 100x100mm




nynd _____
tákns
100mm

1


DIN B



DIN B



DIN B



nynd _____
tákns
100mm



1

Málsetning 1:20

SKILTI 3C

Skilti 3C er með einni skiltabréf og má nota sem **vegvísi** eða **leiðbeinandi skilti** (boð og bönn). Hér til hliðar má sjá mismunandi útfærslur á skiltafletinum til að mæta mismunandi þörfum hverju sinni. Einkennislitur er notaður yfir allan flót skiltis.

Álstoðir eru 100x100mm
Límtréstoðir eru 100x100mm



nd —
áks
0mm

DIN BO

DIN BOLD 120pt



DIN BO



DIN BO





nd _____
ákns
0mm

SKILTI 3D

Skilti 3D er sambærilegt og 3C en skiltaflötur er úr lerki borðum með áfestum málmplöturnum. Þessi lausn er hugsuð fyrir svæði þar sem kjarr- og skóglendi er ráðandi í náttúrfari og nýast skiltin sem **vegvisir** eða **leiðbeinandi skilti**. Skiltaplata með staðarheiti skal vera í einkennislit svæðis.

Álstoðir eru 100x100mm
Límtréstoðir eru 100x100mm

Málsetning 1:20



Sérteikning af samsetningu skiltis

Límstafir límdir á álplötu

Dæmi

Flötur plötu:
Hæð 100mm
Breidd fer
eftir lengd
staðarheitis

DIN BOLD 200pt



Lerki

Ál

Táknmynd
100 x 100mm




Táknmynd
Stærð tákns
100 x 100mm

SKILTI 4A – 4B

Skilti 4A og 4B eru stikur sem notaðar eru sem **leiðbeinandi skilti** eða **vegvisar** og eru upplýsingum alfarið miðlað með notkun táknynda. Þykkt beggja stika er 100mm en stika 4B er 200 mm á breidd og notast þar sem koma þarf fyrir stórum táknyndum, s.s. við akstursvegi.

Álstoðir eru 100x100mm
Límtréstoðir í 4A eru 100x100mm
Límtréstoðir í 4B eru 50x200mm



Málsetning 1:20

STÆRÐIR TÁKNMYNDA

SKILTI 200 X 200mm:
Stærð tákns
180 x 180mm





SKILTI 100 X 100mm:
Stærð tákns
80 x 80mm



SKILTI 6A


Skilti 6A er **hallandi skilti** sem notast sem upplýsingaskilti eða fræðsluskilti. Þessi skiltategund hentar einkum vel þar sem efni skiltis er í beinum tengslum við útsýni/náttúrusýn á tilteknunum stað. Þannig getur gesturinn lesið og fræðst um leið og hann virðir fyrir sér náttúru staðarins. Skiltið er byggt upp líkt og önnur skilti kerfisins en möguegt er að móta land/hleðslur við um skiltið eins og sjá má á skýringarmynd og þannig laga það enn frekar að landslagi staðar. Ef sú lausn er notuð skal ætíð notast við álstoðir vegna raka í jarðvegi. Einkennislitr er notaður í renningum í jöðrum skiltis líkt og á skilti 1B.

Málsetning 1:20



Hallandi skilti festast við stoðir á sama hátt og öll önnur skilti úr kerfinu, þ.e. með snitteinum og róm sömu stærðar og á öllum öðrum skiltum.

Snitteinar fara í gegn um lóðréttu hluta álprihyrninga, samsettum úr vinkil-prófilum úr áli skv. teikningu, við enda skiltisins. Ath. að skilti / áplata er aðeins beygð við láréttu efri og neðri brún (langhlíðar), ekki til endanna. Skilti / áplata skrúfast við þríhyrninga með sjálfborandi skrúfum, eða boddy skrúfum, úr ryðfríu stáli.



4. KAFLI

TÁKNMYNDIR

Táknmyndir eru notaðar til að miðla með einfaldri mynd skilaboðum eða leiðbeiningu til ferðamannsins. Táknmyndir þær sem fjallað er um í handbók þessari skiptast í fjóra meginflokkum.

Þjónustutákn sýna þá staðbundnu þjónustu eða aðstöðu sem í boði er á hverjum stað eða svæði.

T.d. salerni, verslun, tjaldstæði, bílastæðu, nettengingu, bað- og þvottaaðstöðu o.s.frv.

Leiðbeiningartákn lýsa leiðum sem í boði eru fyrir göngu, akstur ymissa farartækja, umferð hesta og hunda svo eithvað sé nefnt.

Tákn fyrir bönn og aðvaranir gefa til kynna takmarkanir á aðgengi, umferð og notkun einstakra svæða.

Tákn fyrir erfiðleikastuðul gönguleiða. Fjallað er um táknmyndir fyrir erfiðleikastuðul göngleidiða og notkun þeirra í kafla 5.

Hægt er að nálgast táknmyndirnar á tölvutæki formi á vefsþeim handbókar á heimasiðum aðildarstofnana.



ÞJÓNUSTUTÁKN



þ01

Upplýsingar



þ02

Upplýsingar innanhúss



þ03

Athyglisverður staður



þ04

Athyglisverð sýning innanhúss



þ05

Almenningssími



þ06

Vatnssalerni



þ07

Purrsalerni



þ08

Snyrtung karla



þ09

Snyrtung kvenna



þ10

Kvenna og karlasnyrtung



þ11

Skiptiðstaða



þ12

Snyrtung fatlaðra



þ13

Sæluhús



þ14

Veitingasala



þ15

Kaffihús



þ16

Heimilisveitingar



þ17

Sturtur



þ18

Þvottavél



þ19

Þurrkari



þ20

Þvottasnúra



þ21

Sorpílát



þ22

Endurvinnanlegt sorp



þ23

Endurvinnanlegt sorp eftir 1 km.



þ24

Sorpílát



þ25

Internet



þ26

Slysahálp



þ27

Neyðarskýli



þ28

Gisting



þ29

Tjaldsvæði



þ30

Hjólhýsi, tjaldvagnar og fellihýsi



þ31

Húsbilasvæði



þ32

Verslun



þ33

Losunarstaður fyrir skolptanka



þ34

Siglingar leyfðar



þ35

Útsýni



þ36

Veiði leyfileg



þ38

Drykkjarhæft vatn



þ39

Sund



þ40

Áningastaður hesta



þ41

Bilastæði



þ42

Stæði fyrir fatlaða




þ43

Bilastæði fyrir rútur

LEIÐBEININGARTÁKN




BÖNN OG AÐVARANIR




NOTKUN TÁKNMYNDA


Táknmynd í stærð 25 x 25mm notast á skiltum þar sem lesandi stendur nálægt myndfleti t.d. upplýsingarskilti.




Táknmynd í stærð 50 x 50mm notast á skiltum þar sem lesandi stendur í allt að 5m fjærلægt frá myndfleti t.d. upplýsingarskilti.




Heiti skrúfa: Tréskrúfur TORX 10 (A4)




Táknmynd í stærð 80 x 80mm notast á skiltum þar sem lesandi stendur í meira en 5m frá myndfleti t.d. vegprestar og stikur.



Heiti skrúfa: Tréskrúfur TORX 10 (A4)



NOTKUN TÁKNMYNDA





Táknmynd í stærð 100 x 100mm notast á skiltum þar sem lesandi stendur í meira en 5m frá myndfleti t.d. upplýsingaskilti.

Heiti skrúfa: Tréskrúfur TORX 10 (A4)




Táknmynd í stærð 180 x 180mm notast á skilti 4B.

Heiti skrúfa: Tréskrúfur TORX 10 (A4)




TÁKNMYNDIR VEGAGERÐARINNAR

VIÐVÖRUNARMERKI




BANNMERKI




BOÐMERKI



UPPLÝSINGAMERKI



PJÓNUSTUMERKI



5. KAFLI

MERKING GÖNGULEIÐA EFTIR ERFIÐLEIKASTIGI



Blátt – auðvelt

Textalykill fyrir ferðamenn

Góðir og sléttir stígar að jafnaði án teljandi hindrana eða erfiðleika.

Nánari skilgreining fyrir flokkun

„Góðir og að jafnaði sléttir stígar, án teljandi hindranna eða erfiðleika“ eru stígar sem yfirleitt er búið að bera ofan eða eru sléttar moldar eða þéttar sandgötur. Lækir og ár eru brúðar. Ef um verulega hærri uppstig en venjulega tröppuhæð er að ræða þarf að vera handrið. Þessar leiðir henta t.a.m. ófótvissu eldra fólk. Það er í lagi að steinar standi upp úr eða hluti stígs-ins sé ósléttur, ef það er undantekning. Ef um er að ræða frekari hindranir flokkast hann upp. Hentar fyrir lofthrædda.

Viðmiðunardæmi:

Tjaldsvæði-Svartifoss (Skaftafell), Vesturdalur – Hljóðaklettar (Jökulsárgljúfur), Víti frá bílastæði (Askja).

Viðmiðunardæmi:

Heiðahringurinn (Skaftafell), Hólmatungur – Vesturdalur (Jökulsárgljúfur), Tjarnargígshringur (Laka). LML-Stórihver-LML (Friðland að Fjallabaki). Laugavegurinn, frá Landmannalaugum í Þórmörk, liggur á mörkum rauðs og svarts vegna Þróngár sem getur orðið leiðinleg í vatnavöxtum. Að öðru leyti er Laugavegurinn rauð leið og því réttlætanlegt að flokka hann í rauðt.

Rautt – krefjandi

Textalykill fyrir ferðamenn

Leiðir og stígar sem geta falið í sér lengri ósléttu og erfiða kafla og hindranir svo sem óbrúða læki og minni ár, lausamöl, há uppstig o.s.frv.

Nánari skilgreining fyrir flokkun

Leiðir og stígar sem geta falið í sér lengri ósléttu og erfiða kafla og hindranir, svo sem óbrúða læki (litlir ár) lausamöl, há uppstig o.s.frv.“ Dæmigert fyrir rauða leið væri að hún lægi um lítt orpið hraun án ofaníburðar og hentar því ekki ófótvissu fólk. Einnig getur undirlag stígsins verið blautt eða gljúpt í miklum sandi eða bleytu. Minniháttar hindranir geta verið lækir eða litlar ár sem ekki verða mannskæðar í venjulegum vexti, há uppstig t.d. í stuttum klettahöftum, stuttar brattar brekkur, eða stutt stökk yfir hindranir. Hindranir á rauðum leiðum eiga það sameiginlegt að oft er auðvelt að fjarlægja þær með einföldum aðgerðum (brúm og stigum). Hentar lofthræddum henta ekki lofthræddum.

Viðmiðunardæmi:

Kristínartindar (Skaftafell), Hafragilsundirlendi (Jökulsárgljúfur), Herðubreið., Rjúpnafell (Þórmörk), Fimmvörðuháls (Að norðanverðu). Dæmi um ár sem óbrúðar valda myndu flokkun í Svart: Krossá í Þórmörk, Morsá í Skaftafelli og allar stærri.

Svart – erfitt

Textalykill fyrir ferðamenn

Leiðir og stígar sem fela í sér hindarnir og erfiðleika á borð við stærri óbrúðar ár, brattlendi og klettahöft, sem óvönum og við slæmar aðstæður getur verið hættulegt.

Nánari skilgreining fyrir flokkun

Leiðir og stígar sem fela í sér hindranir og erfiðleika á borð við óbrúðar ár, brattlendi og klettahöft, sem óvönum og við slæmar aðstæður geta verið hættulegar.“ Svart þýðir að á leiðinni geta verið mannskæðar hættur. Algengustu mannskæðar hættur á gönguleiðum eru Grjóthrun og fallhætta (Brattlendi), druknun og ofkæling (ár). Krossá í Þórmörk og Morsá í Skaftafelli myndu óbrúðar valda flokkun í svart, þar sem vatnsmagn þeirra í vexti veldur druknunar og ofkælingarhætta. Berg á Íslandi er afar laust í sér og fellur grjót oft af sjálfsdáðum en einnig af völdum ferðamanna. Slíkar gönguleiðir í brattlendi henta ekki lofthræddum.

Viðmiðunardæmi:

Kristínartindar (Skaftafell), Hafragilsundirlendi (Jökulsárgljúfur), Herðubreið., Rjúpnafell (Þórmörk), Fimmvörðuháls (Að norðanverðu). Dæmi um ár sem óbrúðar valda myndu flokkun í Svart: Krossá í Þórmörk, Morsá í Skaftafelli og allar stærri.

MERKINGAR GÖNGULEIÐA FYRIR HREYFIHAMLAÐA



Flokkur 1 – gönguhömlun

Stígar eru með bundnu slitlagi, timburpallar eða þjöppuðu malarlagi án lausamalar á yfirborði. Rifur á milli fjala og eða hella má ekki vera meiri en 5mm.

Grænar táknumyndir eru notaðar fyrir flokkun á aðgengi fatlaðra. Um er að ræða 3 flokka með viðmiðum í takt við mismunadi stig fötlunar sem unnin hafa verið af Ferðamálastofu og eru skilgreind nánar í ritinu „Ferðapjónusta fyrir alla“ sem gefin var út 2007 og er aðgengileg á vefsíðu Ferðamálastofu. Meginflokkarnir eru:

Jafnaði
1:15 (6,7%)
þurfi að brúa meiri hækjun skulu vera hjálparhandriði á þeim stöðum, þó fari halli aldrei yfir 1:12 (8%), bil á milli handriða sé um 90 cm og aldrei meira en 120 cm.

Hvíldarsvæði með bekkjum eru með um 100 m.

Skábrautir eru meðfram eða yfir tröppur.

Dæmi (með lítilsháttar úrbótum): Að Skaftafellsjökli,

Hliðarhalli á stígum sé að jafnaði ekki meiri en 1:50 (2%).

Hvíldarsvæði með bekkjum séu með um 100 m.

Hliðarkantar á skábrautum a.m.k. 4 cm.

Flokkur 2 – aðgengi hjólastóla

Upplýsingar um gerð stíga skulu vera á skilti við upphaf leiðar, þar sem sýndar eru mögulegar leiðir fyrir hreyfihamlaða, hver hallinn er á tilteknum stöðum, hvar hvíldarstaðir eru og hvert efnisval er í stígum.

Stígar þurfa að vera með bundnu slitlagi, timburpallar eða þjöppuðu malarlagi án lausamalar á yfirborði. Rifur á milli fjala og eða hella má ekki vera meiri en 5mm.

Hvíldarsvæði með bekkjum eru með um 100 m.

Skábrautir eru meðfram eða yfir tröppur.
Dæmi (með lítilsháttar úrbótum): Að Skaftafellsjökli, hringur í botni Ásbyrgis.

Hliðarhalli á stígum sé að jafnaði ekki meiri en 1:50 (2%).

Hvíldarsvæði með bekkjum séu með um 100 m millibili og með a.m.k. 90 cm breiðu svæði fyrir hjólastóla við bekkina.

Hvíldarsvæði með bekkjum eru með um 100 m.

Hliðarkantar á skábrautum a.m.k. 4 cm.

Flokkur 3 – Aðgengi hjólastóla með aðstoð

Upplýsingar um gerð stíga skulu vera á skilti við upphaf leiðar, þar sem sýndar eru mögulegar leiðir fyrir hreyfihamlaða, hver hallinn er á tilteknum stöðum, hvar eru hvíldarstaðir og hvert efnisval er í stígum.

Stígar þurfa að vera með bundnu slitlagi, timburpallar eða þjöppuðu malarlagi án lausamalar á yfirborði. Rifur á milli fjala og eða hella má ekki vera meiri en 5 mm.

Stígar undir 90 cm breiðir eru ekki aðgengilegir hjólastólum.

Halli á stíg og eða skábraut fari að jafnaði ekki yfir 1:20 (5%), þurfi að brúa meiri hækjun skulu vera hjálparhandriði á þeim stöðum, þó fari halli aldrei yfir 1:15 (6,7%), bil á milli handriða sé um 90 cm og aldrei meira en 120 cm.

Hliðarhalli á stígum sé að jafnaði ekki meiri en 1:50 (2%).

Hvíldarsvæði með bekkjum séu með um 100 m millibili og með a.m.k. 90 cm breiðu svæði fyrir hjólastóla við bekkina.

Hvíldarsvæði með bekkjum eru með um 100 m.

Hliðarkantar á skábrautum a.m.k. 4 cm.

FLOKKUN GÖNGULEIÐA OG NOTKUN TÁKNMYNDA

LITANOTKUN

Að flokka gönguleiðir eftir erfiðleikastuðlinum:

Eitt af því sem er hvað erfiðast varðandi alla erfiðleikastuðla er að fella raunverulegt og síbreytilegt land og gönguleiðir undir óhlutbundið kerfi sem hvergi er til hreint og vafalaust nema í hausnum á okkur. Grunnatriði kerfisins er að það er afstætt innbyrðis, eitt stig er erfiðara en það fyrra en auðveldara en það næsta. Það hjálpar okkur, svo og textalykillin sem skilgreinir erfiðleikana nánar. Eftir sem áður verður flokkunin altaf ákvæðið MAT (Undantekningin er grænn, en þar eru hlutlæg viðmið ferðamálstofu svo niðurnelgd að mat á sér varla stað). Eftirfarandi atriði skal hafa í huga varðandi matið:

1. Það skal framkvæmt af vanri göngumanneskju, sem persónulega þekkir til viðmiðunardæma sem upp eru gefin fyrir hvern erfiðleikastuðul.
2. Matið skal borið undir, að lágmarki two staðkunnuga, sem þekkja viðkomandi gönguleiðir.
3. Gönguleiðir, sem liggja á mörkum ólíkra stuðla, skal að jafnaði flokka undir erfiðari stuðulinn: í vafa velja öruggu leiðina.
4. Miðað er við sumaraðstæður.
5. Við flokkun miðast við erfiðasta hluta leiðarinnar.
6. Flokka má mismunandi áfanga á sömu leið með ólíkum stuðlum, en gæta þess að hún nái á milli viðurkenndra áfangastaða.

Að prenta erfiðleikastuðul á kort:

Gönguleiðir verða merktar á kort í viðeigandi litum, merktar gönguleiðir með heilli línu, ómerktar með punktalínu. Þar falla formin, táknumyndirnar, út. Lykill er prentaður á kortið undir skýringum. Stundum falla fleiri en ein gönguleið undir sömu línu, t.a.m er leiðin frá tjaldstæði að Svertafossi í Skaftafelli hluti af mörgum öðrum, sem leysist svo: að áfangstaðnum Svertafossi skal merkja blátt, frá Svertafossi að Sjónarskeri blátt en frá Sjónarskeri í Morsárdal rauðt. Ávallt skal merkja á sama lit (miðað við erfiðasta part leiðar) á milli viðurkenndra og merktra áfangastaða. Áfangastaði þarf að merkja með tákni, svo skýrt sé hvar litur endar og annar byrjar.

Að prenta erfiðleikastuðul í texta í bæklingum og öðru

Einstakar gönguleiðir í bæklingum merktar með lituðu formi og heiti (Auðvelt, Blátt). Lykill prentaður með ef hann er ekki þegar til staðar á korti.

Skilti og vegprestar


Þar sem skilti eru með kortum gilda reglur um kort, annars bæklingareglur. Vegprestar og minni skilti, þar sem ekki er um að ræða nema nafn gönguleiðar eða örnefni áfangastaðar verða eingöngu merkt með formi og lit.

Stikur

Verða ekki merktar, en mikilvægt er að þær séu í öðrum lit heldur en finnst í lyklínunum, og er best að það séu grænar/jarðlitar með gulum haus eins og tíðkast hefur á stikum þjóðgarðana hingað til.



Bakgrunnslitur
Pantone 348
CMYK 97-2-98-12
RGB 0-135-82



Pantone 375
CMYK 59-0-100-0
RGB 141-198-63



Pantone Process Cyan
CMYK 100-0-0-0
RGB 0-174-239



Pantone 485
CMYK 0-100-100-0
RGB 238-49-36



Pantone Black
CMYK 0-0-0-100
RGB 35-31-32

6. KAFLI

UNDIRSTÖÐUR OG UPPSETNING SKILTA

Eðli kerfis og útfærslur:

Hönnun skiltakerfisins miðar við þrenns konar undirstöðugerð eða grundun.

- A. Forsteyptar undirstöður
- B. Staðsteyptar undirstöður
- C. Grundun beint á klöpp
- D. Staurar reknir í jarðveg án undirstaðna

Tafla 6.3.

Skiltagerð	1+1	1	2a	2b	2c	3a	3b	3c	4a	4b	5a	5b	6a
Undirstaða	U1	U2	U2	U2	U2	U3	U3		U3	U3	U3	U3	


Forsteyptar undirstöður á malarfyllingu:

Pegar skilti eru grunduð á forsteyptar undirstöður þá er verktihögun eftirfarandi:


1. Nauðsynlegt að jarðvegsskipta ca. 50 cm undir og út frá undirstöðu. Nota skal frostfría malarfyllingu og skal hún þjöppuð í tveim 25 cm lögum. Gæta skal þess að yfirborð fyllingarinnar er undirstaðan kemur á sé slétt og lárétt.
2. Forsteyptri undirstöðunni er síðan raðað saman á fyllinguna og byrjað að stilla upp snitteinum á ryðfríar botnplötur.
3. Síðan er steyptu einingum raðað uppá snitteinana og allt boltað saman.
4. Fylla skal síðan að undirstöðu með malarfyllingu og skal hún þjöppuð í 25 cm lögum.
5. Efstu boltarnir eru þá losaðir upp og stoðir skiltis festar á undirstöðu.
6. Síðan er skilti fest á stoðir.

Athuga skal að þar sem skilti eru mismunandi að stærð og lögum og því eru forsteyptu undirstöðurnar í þrem mismunandi að stærðum og raðast eftir skiltagerð á undirstöðu. Í töflu 6.3. eru undirstöður og skiltagerðir raðaðar saman.


Á skýringarmynd hér við hliðina þar sem sýndar eru allar þrjár gerðir undirstaðna.



FORSTEYPTAR UNDIRSTÖÐUR – SAMSETNINGAR





GRUNDUN BEINT Á KLÖPP



Þegar skilti eru grunduð beint á klöpp þá er verktihögun eftifarandi:


- ① Bora skal með 20 mm bor 20 cm niður í klöppina við hvert boltagat. Gæta skal þess að velja staðsetningu skiltisins á klöppinni þar sem klöpp er ósprunginn og að ekki safnist vatn fyrir á klöppinni við stoðir. 16 mm snitteinar eru síðan límdir niður með viðurkenndu steypulími.
- ② Stoðir festar á snittteina.
- ③ Skilti fest á stoðir.



Staurar grafnir í jörð:




Þegar skilti eru grunduð með því að grafa staur/stoð beint í jörð er verktihögun eftifarandi:

- ① Grafin er ca. 90 cm djúp hola.
- ② Stoðum stillt upp í holu. Gæta skal vel að að rétt millibil sé milli staura og staurar í sömu hæð.
- ③ Þjappað að staurum með því að púkka grjóti meðfram þeim hluta sem fer niður í jörð eða nota malarfyllingu í ca. 25 cm lögum. Ágætt getur verið að máta skilti við staura eftir að fyllt hefur verið að fyri stoð og áður en fyllt er að seinni stoð til að tryggja rétta afstöðu milli stoða.
- ④ Skilti fest á stoð.




SÉRTEIKNINGAR: ÁLSKILTI – ÁLSTOÐIR – FÓTUR OG SAMSETNINGAR

Skilti 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C






8mm ró með skifu úr ryðfríu stáli
8mm snittteinn úr ryðfríu stáli
100x100x4mm álrör
8mm ró með skifu úr ryðfríu stáli
8mm ró með skifu úr ryðfríu stáli
8mm ró með skifu úr ryðfríu stáli
8mm snittteinn úr ryðfríu stáli
3mm beygð áplata




ATHUGIÐ AÐ EINUNGIS SKAL NOTA RYÐFRÍTT
STÁL MEÐ ÁLI – EF NOTAÐ ER ALMENNT STÁL
SKEMMAST FILMUR OG LAKK VEGNA JÓNUNAR

SÉRTEIKNINGAR: ÁLSKILTI/TIMBURSTOÐIR – FÓTUR OG SAMSETNINGAR

Skilti 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C




8mm ró með skifu úr ryðfríu stáli
8mm snittteinn úr ryðfríu stáli
100x100mm lerki
8mm ró með skifu úr ryðfríu stáli
8mm ró með skifu úr ryðfríu stáli
8mm ró með skifu úr ryðfríu stáli
8mm snittteinn úr ryðfríu stáli
3mm beygð áplata






Athugið

Gæta skal þess að skiltið falli vel að landi og sé hæðarsett í takt við aðliggjandi náttúru en standi ekki á háum þúða. **Gæta skal þess að jarðvegur hylji undirstöður.** Atriði þessi eru liður í að minnka sjónrænt umfang og umhverfisáhrif skilta.



SÉRTEIKNINGAR: TIMBURSKILTI/TIMBURSTOÐ – FÓTUR OG SAMSETNINGAR

Skilti 3D



Sérteikning af samsetningu skiltis



7. KAFLI

UNDIRBÚNINGUR OG GERÐ EFNIS

Staðsetning skiltis

Við val á staðsetningu skiltis er mikilvægt að skiltið sé vel sýnilegt þeim sem leið eiga framhjá, en að um leið skyggi það ekki á náttúru eða útsýni. Gott rými þarf að vera til að standa fyrir framan skiltið og lesa í ró og næði. Ef hægt er skal leitast við að skapa skjól fyrir lesandann og að snúa skiltinu þannig hann truflist ekki af sterku sólarljósi eða endurkasti af skilaflétinum.

Myndefni

Mynd segir meira en 1000 orð. Þegar þú byrjar á undirbúningi skiltis er mikilvægt að huga vel að vali á myndefnis sem stutt getur við þann texta sem koma skal til skila. Kort, skýringamyndir og ljósmyndir aðstoða hver á sinn hátt við að koma upplýsingum um svæði til skila og eru óháðari tungumáli og lestrargetu en langur texti.

Vinnuteikning hjálpar við val á efni og upplýsingum. Gott getur verið að gera grófa vinnuteikningu sem hjálpar til við að meta hvaða efni henti á skiltið og umfang efnis. Af teikningu má e.t.v. sjá að ekki er endilega pláss fyrir allt það sem þú hafðir í hugað koma fyrir á skiltinu. Þú getur notað teikninguna sem hjálpartæki til að safna

þeim upplýsingum og efni sem raunhæft er að koma fyrir, enda er auðveldara að velja úr nú frekar en eftir að löngum tíma hefur verið eytt í t.d. skrif á texta.

Kortagerð

Í handbók þessari er ekki ætlunin að fjalla ítarlega um kortagerð enda er hún yfirleitt á höndum sérfræðinga á því sviði. Hins vegar eru nokkur atriði varðandi miðlun og upplýsingagjöf sem gott getur verið að athuga áður en kortagerð hefst, og geta nýst til frekari leiðbeiningar frá verkkaupa til kortagerðarsérfræðings áður en vinna við kortagerð hefst.

Kort á skiltum hafa annað markmið en t.d. kort í kortabók eða bæklingi og eru því með annað nákvæmnistig. Einnig getur stærð þess svæðis sem kortið sýnir mótað af því hvort markhópurinn gengur, hjólar eða ekur.

Kort á skilti gefur yfirsýn. Tilgangur korts á skilti er að gefa ferðamanninum heildarmynd af því svæði sem hann er staddur á. Hann getur t.d. séð hvaða merktu gönguleiðir eru í boði og að ef hann fylgi ákvæðinni leið komi hann að tilteknum áfangastað. Ekki er ætlunin að ferðamaðurinn noti kortið til

að rata eftir þar sem hann getur ekki tekið kortið með sér. Því getur verið hentugt að hafa færri smáatriði með á kortinu. Mikilvægt er að sýna á kortinu hvar viðkomandi er staddir. Það má gera með ör eða hring þar sem stendur „hér ert þú“.

Textagerð

Kort í bæklingi vísar veginn. Til samanburðar við skiltakort er korti í bæklingum notað til að rata eftir. Ferðamaðurinn tekur bæklinginn með sér og því er eðlilegt að meiri nákvæmni sé á þeirri tegund korta.

Sýndu mælikvarðann á kortinu.

Mælikvarðann þarf að sýna þannig að ferðamaðurinn fái tilfinningu fyrir fjarlægðum milli mismunandi áfangastaða. Best er að teikna kvarða fremur en að gefa einungis upp t.d. 1:25.000.

Passaðu að merkingar séu í lagi. Mundu eftir norðupílu, einkum ef norður er ekki beint upp. Mikilvægt er að kortinu fylgi skýringamynd þar sem helstu tákn og litir eru útskýrð.

Notáðu eingöngu fagorð og fræðiheiti sem eru almennt þekkt, eða með fylgjandi útskýringu.

Mikilvægt að merkja stíga og vegi með lit sem skilur sig vel frá bakgrunninum. Þar sem hægt er skal leitast við að flokka gönguleiðir inn í göngugrátunarkerfi sem nánar er lýst á bls. 5.

Takmarkaðu magnið af texta og upplýsingum

Skrifaðu um það sem þú vilt að gesturinn muni eftir heimsókn sína og það sem nauðsynlegt er fyrir hann að vita á ferð sinni um svæðið. Mundu að lesandinn hefur ekki endilega mikla bakgrunnsþekkingu á því sem fjallað er um og þarf ekki að vita allt til að eiga ánægjulega viðdvöl á áfangastaðnum. Gott getur verið að visa í tarefni á t.d. vefsíðu fyrir þá sem vilja fá ítarlegri upplýsingar.

Notáðu eingöngu fagorð og fræðiheiti sem eru almennt þekkt, eða með fylgjandi útskýringu.

Notaðu persónulegan texta

Skrifaðu til dæmis „þú getur byrjað ferðina á....“ Í stað „hægt er að byrja ferðina á...“.

Þannig skapast meiri nánd við lesandann.

KISS – Keep it short and simple

Eftirfarandi þumalputtareglur hjálpa til við að semja stuttar setningar, stuttar málsgreinar og einföld orð:

- Notáðu að meðaltali 12 – 15 orð í setningu.
- Notáðu helst ekki meira en 25 orð í setningu.

Takmarkaðu magnið af texta

Athugaðu þó að góður texti er breytilegur og inniheldur bæði langar og stuttar setningar. Ef þú skrifar eingöngu stuttar setningar slítur þú textann e.t.v. í sundur og erfðara getur orðið að lesa hann.

Skrifaðu spennandi fyrirsögn

Fyrirsagnir eiga að kveikja forvitni lesandans og gefa til kynna hvað textinn fjallar um. T.d. má skrifa fyrirsögnina sem spurningu sem síðan er svarað í textanum.

Skrifaðu hnitríðaðan og skýran texta

Flestir lesa aðeins 30 – 45 sekúndur áður en haldir er áfram. Fullorðnir lesa ca. 250 – 300 orð á mínútu. Það svarar til í mesta lagi 225 orða (ca. half A4 síða) á 45 sekúndu sem er ekki mikið eða hvað?

Settu þig í spor lesandans

Hvaða spurningar vakna eftir lestur fyrsta fyrirsagnar, formála og svo koll af kolli? Hvað myndi þig fýsa að vita meira um sem leikmaður?

Það mikilvægasta fyrst

Skipulag textans skiptir höfuðmáli svo lesandinn halddi þræðinum við lesturinn.

Þegar þú skipuleggur textann er ágætt að

hafa í huga eftifarandi niðurstöðu rannsóknna

á lestri tímarita:

90% lesa fyrirsögn

70% lesa myndatexta

40% lesa formála eða upphaf textans

20% lesa megintextann

5% lesa allan textann til enda

Það er því mikilvægt að boðskapurinn í

textanum skili sér í meginatriðum í titli,

myndatexta og formála. Þeir sem lesa allan

textann fá til viðbótar nákvæmari upplýsingar

og bakgrunnsþekkingu.

Leggðu textann frá þér

Þegar búið er að vinna texta er gott að leggja hann til hliðar í nokkra daga og lesa hann þá aftur. Þannig sjást skýrar þeir hnökrar sem kunna að vera á textaskipulagi og efnisinnihaldi.

Lestu e.t.v. textann upphátt. Við upplestur verða klúðurslegar setningar oft meira áberandi.

Háðu sérfræðinga til að lesa textann yfir

Þannig tryggirðu að innihaldið sé rétt og að nauðsynlegar upplýsingar komi fram. Mikilvægt er að textinn sé þrófarkalesinn, helst af fagmanni. Ef þú þrófarkalest sjálf/ur mundu að yfirferð fyrirsagna, myndatexta, kortatexta, leturgerðar og leturstærðar er síst minna mikilvægt en yfirferð megin-textans.

Allir elskja góða sögu

Þú getur styrkt upplifun lesandans með frásögnum af þjóðsögum og hjátrú. Skrifandað gjarnan um fólk sem lesandinn getur samsað sig með.

Settu hlutina í samhengi

Líktu náttúrufyrribærum við þekkt fyrribærí úr daglegu lífi. Þýddu t.d. 150 ha. í fjölda fótboltavalla – eða segðu frá hversu langan

tíma tekur að ganga hringinn í kringum

svæðið. Notáðu gjarnan skýringarmyndir,

teikningar og/eða þrívídarmyndir til að sýna stærðarhlutföll og eðli hluta.

Fáðu fulltrúa markhópsins til að lesa textann

Biddu viðkomandi að svara

eftirfarandi spurningum:

- Er eitthvað í textanum sem skilst ekki?

- Vantar einhverjar upplýsingar?

- Hvað er áhugaverðast?

- Er samhengi milli mynda og texta?

8. KAFLI

FRAMLEIÐSLA

Skiltakerfið er að uppistöðu gert úr lökkuðum beygðum áplötum og stoðum úr íslensku lerkilímtréi eða ferköntuðum álprófilum. Steyptri undistöðueiningu í einni grunnstærð er raðað saman eftir stærð og umfangi skiltis. Hér að neðan fylgja helstu upplýsingar er varða framleiðslu efnis í skilti.

1. Stoðir

Límtrésstoðir: Límtrésstoðir eru 100x100 mm eða 120x120mm eftir stærð skiltis. Sjá nánar á sérteikningum. Íslenskt lerkilímtré í skiltakerfið var árið 2010 framleitt sem tilraunaverkefni fyrir Vatnajökulsþjóðgarð. Enn sem komið er er ekki um lagervöru að ræða en vonir standa til að svo verði til lengri tíma litið. Framleiðendur á svíði límtrésframleiðslu hér á landi geta aðstoðað við framleiðslu stoða. Timburstoðir festast á álfót. Sjá nánar sérteikningu á bls. 72.

Álstoðir: Álstoðir eru úr 10x10 cm. 4mm ferköntuðum álprófilum sem eru stöðluð framleiðsla. Yfirborð stoða er ekki meðhöndlað heldur verður látið oxiderast á náttúrulegan hátt með veðrun. Stoðum er

lokað að ofan með álloki sem er soðið allan hringinn. Undir stoðir eru soðinn platti úr 10 mm. þykku áli, 25x25 cm með 4 götum. Sjá nánar sérteikningu á bls. 68.

2. Undirstöður

Steyptar undirstöðueiningar: Árið 2010 voru framleiddar steyptar undirstöðueiningar á vegum Vatnajökulsþjóðgarðs og Umhverfisstofnunar. Enn sem komið er er ekki um lagervöru að ræða. Framleiðsluaðilar á svíði steypueininga geta aðstoðað við framleiðslu eininga. Sjá nánar sérteikningu á bls. 62.

3. Skiltafletir



Skiltaplötur úr áli: Sjálfir skiltafletirnir eru framleiddir hjá skilta/merkingafyrirtækjum. **Hér að neðan er meginlysing á framleiðslu-aðferð þeirra:** Skiltin eru unnin úr áli og eru „kræktir“ upp á 8mm ryðfríu teina og festar með ryðfríum róm, en spenniskífur eru við allar rær. Lengd snitteins fer eftir því hvort skilti stendur stakt eða hvort sama skilastoð nýtist fyrir annað skilti. Ef um stakt skilti er að ræða er snitt-einn ca. 180 mm. Ef um tvö skilti er að ræða er lengd snitteins um 220 mm.

Skiltaplötur eru úr 2mm áli sem er fræst og beygt. Mögulegt er að hengja skiltaplötur á báðar hliðar skiltastands. Á bls. 78-81 má sjá málsettar útfylltar teikningar af áplötum vegna fræsingar. Athugið að mismunandi stærð er að fram- og bakplötu þar sem önnur fellur inn í hina. Einnig er hægt að sækja teikningar á pdf-formi í fullri stærð á vefsíðu handbókar á heimsvæðum aðildarstofnana.

Ath. Polymeric er nafn á efni sem notað er í hágæða filmur og hefur mikil veðrunarþol. Til er annað efni sem heitir Monomeric en er ekki hæft til utanhusssnotkunar við þær aðstæður sem eru í friðlöndum hérlandis.



Fyrir texta sem límdur er beint á lakkadán skiltaplöt s.s. við staðarheiti, skal nota hvít límfilmu „polymeric“, með a.m.k. 5 ára líta- og límendingu.
Þar sem heil filma er límd á flöt s.s. við heila korta- og myndfleti á upplýsinga- og fræðslusklíktum skal nota límfilmu „polymeric“ með a.m.k. 5 ára líta- og límendingu.
Nota skal „polymeric“ plöstunarfilmu eða sambærilegt með UV-vörn (laminering) sem vörn á yfirborð áprentaðrar filmu. Sjá nánar sérteikningu af skiltafleti og samsetningu í kafla 6. Ef notuð er litfilma sem ekki er áprentuð skal hún einnig vera „polymeric“. **ATHUGIÐ AÐ EINUNGIS SKAL NOTA RYÐFRÍTT STÁL MED ÁLI – EF NOTAÐ ER ALMENNT STÁL SKEMMAST FILMUR OG LAKK VEGNA JÓNUNAR**

SKILTAFLETIR – FRAMLEIÐSLUTEIKNINGAR





Skilttaflötur 900 x 340 mm - Aðalplata



Handbók um merkingar á ferðamannastöðum og friðlöndum er unnin fyrir Vatnajökulsþjóðgarð, Umhverfisstofnun, Þingvallaþjóðgarð og Ferðamálastofu.

Texti og ritstjórn: Guðrún Ingvarsdóttir, arkitekt

Grafisk hönnun og uppsetning: Annetta Scheving, grafískur hönnuður

Hönnun kerfis:

Annetta Scheving, grafískur hönnuður

Guðrún Ingvarsdóttir, arkitekt

Árni Jón Sigfússon, arkitekt

Gústaf Vífilsson, verkfræðingur, Teiknistofan Óðinstorgi

Ljósmyndir:

Guðmundur Ögmundsson, Vatnajökulsþjóðgarður

Annetta Scheving

Heimildir:

Skov- og naturstyrelsens skiltehandbog | 1996 Skov- og naturstyrelsen

Ferðaþjónusta fyrir alla maí | 007 Ferðamálastofa

Naturformidling gennem skilte og foldere | 1997 Udviklingsverkstedet for naturformidling



Nánari upplýsingar:

Plan arkitektar

Ármúla 19

108 Reykjavík

Tengiliður: Guðrún Ingvarsdóttir
handbok@planarkitektar.is

